Projekt : SFB EZG Kläranlagen Grafenau und Furth
Projekt- Nr.: 2.21004 KA.0
Bauherr : Stadt Grafenau

Nachweis für Entlastungen mit **w**eiter**g**ehenden **A**nforderungen (wgA)

(Alle Entlastungen die **NICHT** ind die kleine Ohe oder die Ilz einleiten)

						Bemessung	Simulation mit Bemmessungsvolumen			Simulation mit IST-Volumen				
Nummer	Bezeichnung der Entlastung	TYP	Vorfluter	Q_Dr (l/s)	Absetzwirkung	V_erf (m³)	Austrag AFS (kg/a)	85% - Frachtaustrag (kg/a)	V_vorh (m³)	Austrag AFS (kg/a)	Nachweis erbracht	m_vorh (1:_)	t_e (h)	Anmerkung
E 02	Großarmschlag	FBH	Brunndobelgraben	15,0	-	36	1.479	**1.257**	112	**1.168**	✓	71,5	2,4	
E 03	Reismühle	SKU	Grüberbach	5,0	-	26	766	**651**	175	**391**	✓	167,0	10,2	
E 04	Einberg / Rosenau	FBH	Einbergbach	20,0	-	40	1.528	**1.299**	75	**1.368**	**zu 95 % ->** ✓	76,9	1,1	**Vorfluter ok**
E 3	Unterhüttensölden	FBN	Wiesengraben zur großen Ohe	2,4	-	5	13	**11**	54	**1**	✓	43,2	10,7	
E 5	Haselbach	DBN	Haselbach	10,0	36%	29	1.247	**1.060**	150	**848**	✓	69,3	4,9	
E 8	Schlag	DBN	Streckenbach	15,0	51%	25	739	**628**	438	**199**	✓	214,4	8,5	

Erstellt:
Dingolfing, 16.12.2024

schm